



Behoort bij besluit dd. 16 Mei 1908 van
Burgemeester en Wethouders van Hengelo 97

BESCHRIJVING

behorende bij mijn verzoek d.d. 22 April 1908 aan Burgemeester

en Wethouders van Hengelo (G.) om vergunning tot het bouwen van een

woning voor den Heer G. A. van Oeck de Hengelo 191.

De plaats waar zal worden gebouwd, in of buiten de kom, Buurt, Sectie en N:
1^o Afstand van het gebouw van de as van den weg of de straat, waaraan gebouwd zal worden, en van de belendingen, eventueel ook den afstand tot nabij gelegen weg of ingeval het gebouw bij een kruising van wegen zal worden geplaatst.

Het huis zal worden gebouwd, in het rijt oostdijk
De afstand van het gebouw, tot den openbaren weg is ongeveer 6 el beter.
Het belendende gebouw is 100 el beter van dit verwijderd.

2^o De oppervlakte van elke woning binnen de muren.

Winkel groot 20 el² Woonkamer 18 el²
Achterkeuken 17 el² Slaapkamer 9 el²
Verder in het achterhuis een waschkamer
Toornis pottkamer 1/2 el varkenshokken
Pruaak enz.

3^o Het hoogstepeil van den vloer der beneden woonvertrekken, de hoogte van de verdiepingen en totaal hoogte van de woning tot aan de nok van het dak, ^{van de woon en slaap vertrekken, de keuken, de waschplaats, gangen, portalen en perwallen.}

Het hoogstepeil der beneden woonvertrekken is 20 el 6 beneden den grondslag, de hoogte van den vloer tot onderkant zolderbalken is 3 el 6 beter van de Winkel woonkamer, achterkeuken, slaapkamer gangen en portalen.

4^o Het aantal vertrekken.

Ten Winkel woonkamer Achterkeuken
Slaapkamer enz.

5^o De afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen, gangen en portalen.

De afmeting der te in te richten vertrekken is 65 el² Winkel groot 20 el² Woonkamer 18 el² Achterkeuken 17 el² Slaapkamer 9 el² Trap 1 el².

6^o De afmetingen en inrichtingen ^{en bouwen} der privaten.

Het pruaak is een inrichting in het achterhuis en zal worden gemetseld buiten met een bierput van binnen tot toegang een gang groot 200 x 95 el² met deur afperloten. Verder een draasone raampje aan de buitenlicht uitkomende groot 40 x 30 el².

7^o De toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.

De toegang tot de winkel heeft plaats door een deur groot 300 x 95 el² en tot de woonkamer door 2 glazen deuren groot 300 x 150 el² waarvoor voor ieder tot vorming van een portaal een glazen waranda zal worden gemaakt.

8^o De middelen tot watervoorziening.

De watervoorziening heeft plaats door een koperen pomp waarvoor de nodige pijpen zullen worden geslagen om goed drinkwater te leveren.

9^o De afstand van het middel van watervoorziening tot mestvaalten, verzamelputten, leidingen van vuil en vuile vloeistoffen.

De pomp is ongeveer 800 meter verwijderd van de beemplant, en vuile vloeistoffen.

10^o ^{diepte en zwaarte} De inrichting der fundeering, hielden muren en van het trassaan en de materialen waarmede zal worden gebouwd.

De fondamenten der te bouwen muren worden aangelegd op den vasten zandgrond, diep voor de buitenmuren 50 cent. en voor de binnemuren 30 cent. Tweemaal de dikte der opgaande muren. Verder een trassaan in krasmortel tot 55 cent. boven het peil.

11^o ^{opgaande} De dikte der muren, ende materialen waarmede die muren zullen worden gebouwd.

De buitenmuren zullen worden opgetrokken dik 1 steen of 22 cent. de binnemuren $\frac{1}{2}$ steen of 11 cent. in goede kalkmortel gemetseld.

12^o De afmetingen en onderlinge afstand der balken en van de verankering en de inmeteling der balkeinden in den muur.

De afstand der zolderbalken is 65 cent. hart op hart de ankering geschiedt om den tweeden balk de balkeinden zullen op $\frac{1}{3}$ van de muurdikte worden ingemetseld.

13^o De constructie der bekapping, en de materialen die daartoe zullen worden opgebruikt.

De kap zal worden gemaakt uit 4 stuks kappebinten met gordingen en zal op het dachhuis met planken worden besloten en met 4 soot Hollandisch pannen gedekt.

14^o Alles, wat op den afvoer van rook, water, faecaliën en vuil betrekking heeft.

De afvoer van rook geschiedt door een gemetselde rookleiding van ^{22 x 22 cent.} 22 x 22 cent. van faecaliën door een gemetselde bronwiel van water door afvoerpijpe om het huis zullen datgaten worden aangebracht.

15^o Alles, wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, en verder zoodanige opgaven, dat voldoende blijkt, dat aan de Verordening in alle opzichten is voldaan.

aan elk vertrek zullen de noodige lichtkandelen worden aangebracht groot 2, 15 x 1, 10 cent. en zullen over $\frac{1}{3}$ van de oppervlakte schijnwanden worden gemaakt alles naar verordening der woningwet. Aan het huis zal worden begonnen 20 metten en alzo doorgewerkt dat het den 15^{den} Augustus hand en klaar kan worden opgeleverd.

Aldus opgemaakt door mij, aanvrager,

den 22^{den} April 1908.

790-6

16. Den juiststen tijd wanneer het gebouw afgewerkt en ter goed keuring door of vanwege het G. m. Bestuur gereed is, minstens 14 dagen voor het in gebruik kan worden genomen.

Jan van der